

装修工程报价空白表

工程名称: 供销百分百公安局店-简易装修项目

日期:

序号	工程项目	项目特征	单位	数量	综合单价 (元)	合计	备 注
一、室内装修							
1	拆除原装饰墙面	1、拆除装饰板	m2	56.55			
2	拆除原吊顶灯箱, 含 灯具及装饰板	1、拆除灯箱, 含灯具及装饰 板 2、含龙骨	m2	11			
3	铲除原有墙面面层	1、铲除原有墙面面层	m2	40.3			
4	铲除原有天花油漆层	1、铲除原有天花油漆层	m2	42.2			
5	墙面重新油漆	1、重新刮腻子 2、重新刷乳胶漆, 一底两面	m2	40.3			
6	天花重新补吊顶	1、原拆除吊顶及装饰墙面造 成的重新补吊顶	m2	20.925			
7	天花重新装平板灯	1、LED平板灯 600*600 2、18w	套	4			
8	重新布电源线	1、电源线 BV-4mm2	m	156			
9	电源线保护管	1、规格: DN20 2、材质: PVC	m	32			
10	地插	1、二三插 2、固定位置现场确定	套	4			
11	应急指示灯	1、应急指示灯 2、含固定安装	套	3			
12	疏散指示灯	1、疏散指示灯 2、含固定安装	套	1			
13	应急电源线	1、ZR-BV 2×1.5 mm ²	m	28			
14	应急电源线保护管	1、规格: DN20 2、材质: PVC	m	20			
15	电箱增加电表	1、电度表	套	1			
二、室外部分							
1	拆除原有不锈钢雨棚	1、拆除不锈钢雨棚 2、含钢骨架龙骨	m2	39.36			
2	拆除监控摄像	1、拆除监控摄像 2、保护性拆除	台	3			
3	安装门头灯箱	1、灯箱制作安装, 含钢龙骨 2、样式参照图例, 造型需跟 未拆造型保持一致	m2	39.36			



装修工程报价空白表

工程名称：供销百分百公安局店-简易装修项目

日期：

序号	工程项目	项目特征	单位	数量	综合单价 (元)	合计	备 注
4	广告字（大字）	1、大字：警营优选 2、字体大小需甲方确认	个	4			
5	广告字（小字）	1、小字：惠警服务点	个	5			
6	灯箱电源线	1、电源线 BV-2.5mm2 2、由施工单位自行考虑长度	项	1			
7	灯箱电源线保护管	1、规格：DN20 材质：PVC 2、由施工单位自行考虑长度	项	1			



装修工程报价空白表

工程名称：供销百分百公安局店-简易装修项目

日期：

序号	工程项目	项目特征	单位	数量	综合单价 (元)	合计	备 注
8	重新恢复安装监控摄像	1、重新安装监控摄像 2、含调试	台	3			
9	脚手架	1、脚手架搭设 2、高度4.5m以内	m2	55			
三	措施						
1	卫生清洁	1、按公安局要求	项	1			
2	现场施工围蔽	1、按公安局要求	项	1			
3	安全文明施工措施		项	1			
四	税金		项	1			税点由施工单位自行考虑
五	合计	(一+二+三+四)					税点由施工单位自行考虑
	大写：						

