

钢筋工程劳务分包采购询价须知

一、工程概况

本工程位于毕节市七星关区杨家塘社区开行路，与七星国际城、金州大厦、毕节二十小西校区毗邻，施工总承包单位为贵州毕节市政建设投资(集团)有限公司，总建筑面积为15575.16m²，地下为二层，地上为14层，配套裙房为地上两层；基础形式为桩基础，主体结构形式为框架结构，详见下表：

项目名称		杨家塘壹号楼					
建设地点		毕节市七星关区麻园街道杨家塘社区					
建筑层高		地下二	地下一层	一层	二层	三层--十四层	屋面机房
地下室		3.6m	3.6m				
住宅	配套裙房			5.9m	5.7m		
	住宅塔楼			5.9m	3.6m	3.6m	4.5m
建筑设计使用年限		50年			建筑总高度	59.02m（室内地坪至建筑最高点）	

二、质量安全要求：

1、施工质量执行标准：

- (1)、《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）；
- (2)、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）；
- (3)、《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2010）；
- (4)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；
- (5)、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》（22G101系列图集）；
- (6)、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；
- (7)、《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》（JGJ 114-2014）；
- (8)、《贵州省房屋建筑和市政基础设施工程质量管理标准化导则》；

2、安全管理执行标准：

- (1)、《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）；
- (2)、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）；
- (3)、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）；
- (4)、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）；

(5)、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）；
(6)、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）；
(7)、《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720-2011）；
(8)、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）；
(9)、《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）；
(10)、《职业健康安全管理体系要求》（GB/T 45001-2020）；
(11)、《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146-2013）；
(12)、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）；
三、资质要求；
1、公司营业执照；
2、企业资质；
3、安全生产许可证；
四、管理人员配置要求；
1、需配置现场负责人1名，能够独立进行测量放线，懂施工规范，能够组织管理好班组，责任心强，有类似项目施工经验；做好班组施工生产日志及班前技术交底工作；
2、专职安全管理人员1名，需持有安全员C证，具备现场安全管理的能力，组织召开班前安全教育活动，对作业机械设备、作业人员不安全行为、临时用电、特种作业等进行监督检查，组织班组进行三级安全教育培训；做好班组安全生产日志记录；
五、服从公司组织的各类安全生产培训教育，接受项目部相关管理规定；
六、需有实体工程进行考察；（至少提供类似项目三个案例）
七、采购方提供电子版施工图纸一份；
八、本项目场地狭小，不设临时用房，不提供办公用房及宿舍；
九、报价内容详见采购询价清单；
十、报价资料采用档案密封装订进行递交；
十一、报价资料可采用邮寄、现场送到等方式进行递交，不可采用电子文件方式进行发送，截止日期详公告；
十二、资料邮寄或送达地址：金海湖新区文博路毕节职业技术学院旁毕节市政集团公司；

贵州毕节市政建设投资（集团）有限公司

钢筋工程劳务分包采购询价清单

工程名称：杨家塘壹号楼建设项目

序号	名称	工序、作法、内容	单位	暂定工程量	全费用综合单价（元）	合价（元）	计算方式	备注
1	钢筋工程 （基础筏板、地梁、承台、主体结构、二次结构含植筋、刚性屋面层、零星构件、屋面女儿墙、塔吊基础、止水钢板焊接）	1、钢筋材料卸车； 2、钢筋原材取样； 3、钢筋加工制作（含丝头制作、钢筋端头切平）； 4、钢筋焊接（竖向钢筋采用电渣压力焊）； 5、钢筋绑扎（先在模板上弹线放样后再进行混凝土板钢筋绑扎）； 6、检查验收； 7、其余未尽事项详见施工图。	m²	15575.16			按建筑面积计算	承包方式： 1、包工不包料，包工具用具、防护用品、钢筋加工设备、配电箱、电缆电线、照明灯具、焊机焊条、药剂、镀锌铁丝等（马凳、墙、板、梁、柱保护层垫块，需成品采购，质量符合要求）。 2、质量要求：满足图纸设计要求及规范要求，满足地方质监部门验收要求。 3、最终结算面积按《建筑工程建筑面积计算规范GB-T50353-2013》进行计算；
说明： 1、以上单价含3%增值税专用发票。 2、付款方式：每月按进度支付80%，承包工作全部完成（含二次结构）主体验收合格支付至90%，竣工验收支付至97%，剩余3%作为质保金，质保期结束后一月内支付完成； 3、工期：12个月。 4、进场时间：按采购方通知进场时间。								

报价单位：（盖公章）

报价人：_____ 联系电话：_____

报价时间：_____